ŽUPAN
KLASA: 340-01/16-01/23
URBROJ: 2198/1-01-16-3

Zadar, 15. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 11c. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

I.

Daje se pozitivno mišljenje Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu.

II.

Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag.iur.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2017. godinu

Temeljem članka 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) i članka 11c Odluke o osnivanju Uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/97, 09/05 i 20/09), te sukladno odredbama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na 31. sjednici održanoj 8. studenoga 2016. godine, utvrđuje

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije
županijskih i lokalnih cesta na području
Zadarske županije za 2017. godinu

UVOD

Sukladno članku 5. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta. Temeljem navedenog Zakona o cestama, županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno propisanom postupku i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 66/15.), Županijska uprava za ceste Zadarske županije dobila je u nadležnost 62 županijskih i 182 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički),

raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a jedan dio cestovne mreže su ceste bez izgrađenog kolnika.

Od navedenih duljina bez asfaltnog zastora je:

- 48,50 km županijskih cesta
- 181,97 km lokalnih cesta

Ukupno: 230,47 km

Od ukupne duljine županijskih cesta bez asfaltnog kolnika je 4,04% cesta, a od ukupne duljine lokalnih cesta bez asfaltnog kolnika je 15,6% cesta.

Od ukupno 1.200,61 km županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, na kojima se odvija dvosmjerni promet, preko 50% imaju širinu izgrađenog kolnika manju od 5 m.

Financijskim planom za 2017. godinu ova Uprava planirala je 39.259.625,00 Kn prihoda. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od ***naknade za ceste*** koji su planirani u iznosu od 36.578.625,00 Kn. Navedeni prihodi planirani su u odnosu na 2016. godinu za 3% više sukladno očekivanom broju povećanja registriranih vozila na području Zadarske županije te novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) i Pravilnika o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15).

I PLAN ODRŽAVANJA, GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U 2017. godini predlažemo organiziranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na način:

- da se radovi redovitog održavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i sukladno važećem četverogodišnjem planu;
- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, što je priprema za radove modernizacije županijskih i lokalnih cesta i kao osnova za traženje sredstava za sufinanciranje izvedbe modernizacije županijskih i lokalnih cesta;
- da se nastavi s rekonstrukcijom (modernizacijom) dionica županijskih i lokalnih cesta sukladno raspoloživim preostalim financijskim sredstvima.

Plan radova na održavanju cesta sastoji se iz dva djela i to:

- radovi na redovitom održavanju cesta
- radovi na izvanrednom održavanju cesta

Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta planiraju se financirati iz vlastitih izvora, a na bazi razina prednosti prema stanju kolnika i u skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta.

1.1 ODREĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti održavanja uvjetovane su prvenstveno stanjem prometnica prema ocjenjivanju, značajem prometnice u odnosu na tokove prometa na području županije, intenzitetu prometa i osiguranju potrebne sigurnosti prometa (Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta NN 25/98, NN 162/98 i 90/14).

Prvu razinu prednosti predstavljaju:

Županijske ceste koje čine glavne okosnice prometa, po redoslijedu koji je uvjetovan intenzitetom prometa (PGDP), ocjenom stanja kolnika, uključujući i prometnu signalizaciju.

Drugu razinu prednosti predstavljaju:

Lokalne ceste koje povezuju naselja sa općinskim centrima i lokalne ceste na kojima prometuju autobusne linije.

U pogledu radova prednost imaju radovi na održavanju kolnika i prometne signalizacije dok će se ostali radovi izvoditi prema raspoloživim sredstvima.

1.2. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su spriječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po javnim cestama.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta i dijeli se na redovito i izvanredno održavanje.

Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi koji se obavljaju poradi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanja sigurnosti prometa.

1.2.1. REDOVITO ODRŽAVANJE – PLAN ZA 2017. GODINU

S obzirom na Program Vlade Republike Hrvatske o građenju i održavanju javnih cesta koji predviđa veća ulaganja u redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i sagledavajući u ovom trenutku ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te

stanje i potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta predlaže se za redovito održavanje cesta u 2017. godini iznos od 23.161.003,00 Kn.

Planiranim sredstvima, a sukladno odredbama Zakona javnim cestama i Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, izvest će se radovi redovitog održavanja javnih cesta, prema grupama radova kako slijedi:

PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
1.	**NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA**				**1,274,962.10**
1.1.	Ophodnja ceste	h	8,253.00	115.28	951,405.84
1.2.	Redovni pregledi cesta i objekata	h	2,066.00	156.61	323,556.26
2.	**ODRŽAVANJE KOLNIKA**				**3,305,218.50**
2.1.	**Čišćenje kolnika**				227,439.43
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala	m2	150,303.00	0.53	79,660.59
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	1,026.00	129.80	133,174.80
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	132,764.00	0.11	14,604.04
2.2.	**Popravci asfaltnog kolnika**				1,858,268.62
2.2.1.	**Manji popravci**				637,002.33
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	50.00	1,230.88	61,544.00
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	58.00	975.65	56,587.70
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	70.00	1,068.31	74,781.70
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	90.00	950.96	85,586.40
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru	t	130.00	790.62	102,780.60
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	2,054.00	2.71	5,566.34
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	7,878.00	4.51	35,529.78
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	7,489.00	21.29	159,440.81
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	150.00	367.90	55,185.00
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	0.00	22.00	0.00
2.2.2.	**Veći popravci do 3.000 m2**				433,665.60
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	270.00	545.58	147,306.60
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 22 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	250.00	536.36	134,090.00
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	200.00	559.78	111,956.00
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11(karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	170.00	58.06	9,870.20
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 16(karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	150.00	69.71	10,456.50
2.2.2.6.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 11 kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	100.00	71.49	7,149.00
2.2.2.7.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 16 kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	90.00	100.52	9,046.80
2.2.2.8.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta THS 11 (karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	70.00	54.15	3,790.50
2.2.3.	**Veći popravci preko 3.000 m2**				404,132.70
2.2.3.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	270.00	506.68	136,803.60
2.2.3.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 22 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	250.00	497.46	124,365.00
2.2.3.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	200.00	520.88	104,176.00

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
2.2.3.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11(karbonat) u završni sloj debljine 4 cm od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	170.00	53.98	9,176.60
2.2.3.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 16(karbonat) kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	150.00	64.62	9,693.00
2.2.3.6.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 11 kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	90.00	75.83	6,824.70
2.2.3.7.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 16 kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	100.00	95.42	9,542.00
2.2.3.8.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta THS 11 (karbonat) kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	70.00	50.74	3,551.80
2.2.4.	**Frezanje asfaltnog kolnika**				383,467.99
2.2.4.1.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m2	8,323.00	5.88	48,939.24
2.2.4.2.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m2	12,161.00	12.57	152,863.77
2.2.4.3.	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m2	7,672.00	12.57	96,437.04
2.2.4.4.	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m2	6,167.00	13.82	85,227.94
2.3.	**Popravci betonskog kolnika**				843,146.06
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	554.00	625.93	346,765.22
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	900.00	504.18	453,762.00
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	778.00	54.78	42,618.84
2.4.	**Popravci kolnika od kamenih materijala**				376,364.39
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala	m3	1,208.00	177.28	214,154.24
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	345.00	141.46	48,803.70
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	150,616.00	0.30	45,184.80
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	2,228.00	30.12	67,107.36
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	9.00	123.81	1,114.29
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**				**1,590,570.75**
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	17,479.00	9.62	168,147.98
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	729.00	280.13	204,214.77
3.3.	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	18,691.00	5.65	105,604.15
3.4.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina frezom	m2	25,496.00	1.76	44,872.96
3.5.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m2	22,124.00	2.12	46,902.88
3.6.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m2	11,774.00	1.27	14,952.98
3.7.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m3	3,761.00	81.25	305,581.25
3.8.	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokaciji	m3	50.00	1,410.48	70,524.00
3.9.	Popravak oštećenih betonskih pasica preko 30 m duljine po lokaciji	m3	70.00	1,314.02	91,981.40
3.10.	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m3	81.00	162.08	13,128.48
3.11.	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m3	2,056.00	192.08	394,916.48
3.12.	Strojna dogradnja berme	m3	257.00	187.04	48,069.28
3.13.	Strojno proširenje berme u zemljanom materijalu	m3	6.00	112.15	672.90
3.14.	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m3	64.00	276.28	17,681.92
3.15.	Dogradnja betonskih pasica	m3	54.00	1,172.58	63,319.32
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**				**708,602.86**
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka	h	1,550.00	86.93	134,741.50
4.2.	Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	911.00	186.10	169,537.10
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	501.00	161.78	81,051.78
4.4.	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	256.00	77.14	19,747.84
4.5.	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	152.00	78.97	12,003.44
4.6.	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	76.00	251.65	19,125.40

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
4.7.	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	900.00	17.02	15,318.00
4.8.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	618.00	117.99	72,917.82
4.9.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	622.00	141.46	87,988.12
4.10.	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	220.00	178.41	39,250.20
4.11.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	221.00	240.10	53,062.10
4.12.	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem	m3	36.00	107.21	3,859.56
4.13.	Razni radovi na hortikulturnom uređenju i održavanju pokosa, odmorišta, razdjelnih otoka i slično	kn	0.00	1.00	0.00
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**				**1,587,613.91**
5.1.	**Čišćenje objekata za odvodnju**				593,081.61
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	2,543.00	13.44	34,177.92
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	766.00	222.03	170,074.98
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	1,509.00	20.96	31,628.64
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jaraka	m3	1,729.00	64.19	110,984.51
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	67,144.00	0.90	60,429.60
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	260.00	56.91	14,796.60
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	228.00	353.88	80,684.64
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	209.00	432.08	90,304.72
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	0.00	1,000.00	0.00
5.1.10.	Razni radovi na čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	kn	0.00	1.00	0.00
5.2.	**Popravci objekata za odvodnju**				384,992.30
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	50.00	490.01	24,500.50
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	7.00	2,416.90	16,918.30
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	20.00	425.15	8,503.00
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	5.00	2,011.75	10,058.75
5.2.5.	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	19.00	612.11	11,630.09
5.2.6.	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	12.00	3,195.00	38,340.00
5.2.7.	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	11.00	2,574.00	28,314.00
5.2.8.	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	186.00	263.70	49,048.20
5.2.9.	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	254.00	234.57	59,580.78
5.2.10.	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	154.00	215.74	33,223.96
5.2.11.	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokaciji	m	208.00	189.48	39,411.84
5.2.12.	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	111.00	315.68	35,040.48
5.2.13.	Razni radovi na popravcima oštećenih cijevi propusta	kn	10,467.00	1.00	10,467.00
5.2.14.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	10.00	1,995.54	19,955.40
5.3.	**Dogradnja sustava za odvodnju**				609,540.00
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	11.00	2,924.14	32,165.54
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	34.00	1,864.10	63,379.40
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	431.00	193.70	83,484.70
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm	m	771.00	152.27	117,400.17
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm ili sl.	m	764.00	103.17	78,821.88
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	89.00	274.53	24,433.17
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	53.00	473.26	25,082.78

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	53.00	533.94	28,298.82
5.3.9.	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	105.00	487.36	51,172.80
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	46.00	1,705.86	78,469.56
5.3.11.	Razni radovi na izradi nove oborinske kanalizacije	kn	0.00	1.00	0.00
5.3.12.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	177.00	123.34	21,831.18
5.3.13.	Nabava poklopaca revizijskog okna, slivnika i ostalih materijala	kn	5,000.00	1.00	5,000.00
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTE**				**3,805,215.41**
6.1.	**Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri**				1,276,923.33
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4,088.00	4.05	16,556.40
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	1,535.00	1.31	2,010.85
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	7,476.00	0.24	1,794.24
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	174.00	100.50	17,487.00
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	5,022.00	7.21	36,208.62
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	105.00	87.48	9,185.40
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	128.00	23.02	2,946.56
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	1,554.00	60.35	93,783.90
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	114.00	86.54	9,865.56
6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	1,175.00	79.12	92,966.00
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi	m	112.00	57.69	6,461.28
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	130.00	80.38	10,449.40
6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	76.00	511.45	38,870.20
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	76.00	525.66	39,950.16
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	220.00	521.18	114,659.60
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	70.00	599.00	41,930.00
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	901.00	438.17	394,791.17
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	90.00	489.41	44,046.90
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	90.00	485.56	43,700.40
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	201.00	564.15	113,394.15
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Yersey	m	110.00	745.47	82,001.70
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	1,058.00	49.04	51,884.32
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	224.00	53.48	11,979.52
6.2.	**Vertikalna prometna signalizacija i oprema**				716,993.04
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	2,586.00	8.65	22,368.90
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	544.00	21.11	11,483.84
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	1,572.00	10.15	15,955.80
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	104.00	81.28	8,453.12
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka	kom	1,162.00	59.74	69,417.88
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	38.00	119.65	4,546.70
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2	kom	47.00	331.79	15,594.13
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m2	kom	1.00	484.23	484.23
6.2.9.	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	244.00	114.46	27,928.24
6.2.10.	Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu	m3	177.00	68.13	12,059.01

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
6.2.11.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	1,063.00	155.34	165,126.42
6.2.12.	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	9.00	1,006.62	9,059.58
6.2.13.	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	344.00	56.22	19,339.68
6.2.14.	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	13,806.00	16.86	232,769.16
6.2.15.	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	149.00	16.15	2,406.35
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
6.3.	**Oznake na kolniku**				1,811,299.04
6.3.1.	**Uzdužne oznake na kolniku**				1,068,645.73
6.3.1.1.	**Pune crte**				547,140.67
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	258,943.00	1.57	406,540.51
6.3.1.1.2.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	50,281.00	1.92	96,539.52
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.86	0.00
6.3.1.1.4.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.00	0.00
6.3.1.1.5.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	4.27	0.00
6.3.1.1.6.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.50	0.00
6.3.1.1.7.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	5.05	0.00
6.3.1.1.8.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	23,946.00	1.84	44,060.64
6.3.1.1.9.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.94	0.00
6.3.1.1.10.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.81	0.00
6.3.1.1.11.	Obnavljanje pune rubne crte Širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.05	0.00
6.3.1.1.12.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	4.60	0.00
6.3.1.1.13.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.75	0.00
6.3.1.1.14.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	5.81	0.00
6.3.1.2.	**Isprekidane crte**				521,505.06
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	401,235.00	1.12	449,383.20
6.3.1.2.2.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	50,331.00	1.36	68,450.16
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.26	0.00
6.3.1.2.4.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.51	0.00
6.3.1.2.5.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	1.83	0.00
6.3.1.2.6.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.44	0.00
6.3.1.2.7.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm {330/600 pm)	m	0.00	2.17	0.00
6.3.1.2.8.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	2,010.00	1.39	2,793.90
6.3.1.2.9.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	532.00	1.65	877.80
6.3.1.2.10.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.27	0.00
6.3.1.2.11.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.52	0.00
6.3.1.2.12.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	2.22	0.00
6.3.1.2.13.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.73	0.00
6.3.1.2.14.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	2.56	0.00
6.3.2.	**Poprečne oznake na kolniku**				373,521.76
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 pm)	m2	7,522.00	15.45	116,214.90
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 pm)	m2	562.00	16.49	9,267.38
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 pm)	m2	0.00	22.88	0.00
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 pm)	m2	4,200.00	33.06	138,852.00
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 pm)	m2	781.00	36.68	28,647.08
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 pm)	m2	3,986.00	16.53	65,888.58
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 pm)	m2	774.00	18.93	14,651.82
6.3.3.	**Ostale oznake na kolniku**				253,624.69
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 pm)	m2	4,010.00	26.27	105,342.70
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 pm)	m2	4,811.00	17.65	84,914.15

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i si. (220/400 pm)	m2	2,512.00	23.43	58,856.16
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 pm)	m2	146.00	27.58	4,026.68
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 pm)	kom	10.00	48.50	485.00
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 pm)	kom	0.00	32.18	0.00
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 pm)	kom	0.00	48.54	0.00
6.3.4.	**Ostali radovi na oznakama na kolniku**				115,506.86
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	182.00	70.73	12,872.86
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	120.00	21.95	2,634.00
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	0.00	5,000.00	0.00
6.3.4.4.	Razni radovi na izradi i obnavljanju oznaka na kolniku ostalim tehnologijama	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**				**912,486.87**
7.1.	Ručna košnja trave	m2	102,582.00	0.48	49,239.36
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	20,176.00	9.58	193,286.08
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	496,657.00	0.36	178,796.52
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	9,260.00	0.28	2,592.80
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	6,474.00	0.42	2,719.08
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	35,974.00	0.10	3,597.40
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	47,403.00	4.36	206,677.08
7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja	m2	38,264.00	3.63	138,898.32
7.9.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom	m2	15,116.00	2.74	41,417.84
7.10.	Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	764.00	35.41	27,053.24
7.11.	Sječenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	77.00	58.40	4,496.80
7.12.	Sječenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	50.00	142.31	7,115.50
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	452.00	56.10	25,357.20
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	221.00	82.75	18,287.75
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	90.00	143.91	12,951.90
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)**				**821,882.95**
8.1.	**Čišćenje objekata**				4,058.88
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	10.00	86.93	869.30
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	kn	500.00	1.00	500.00
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	10.00	70.73	707.30
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	123.00	10.16	1,249.68
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	10.00	73.26	732.60
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	0.00	70.73	0.00
8.1.7.	Čišćenje prostora nad portalom tunela	h	0.00	200.00	0.00
8.1.8.	Pranje obloge tunela i galerija	m2	0.00	1.13	0.00
8.2.	**Popravci objekata**				736,137.44
8.2.1.	Razni radovi na popravcima manjih oštećenja na kolniku, pješačkim stazama I ostalim površinama objekta	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
8.2.2.	Popravak sljubnica i pukotina	m	4,648.00	42.00	195,216.00
8.2.3.	Popravak obloženih dijelova cunja nasipa i krila objekta	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.4.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	13.00	1,788.54	23,251.02
8.2.5.	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	74.00	21.93	1,622.82
8.2.6.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	32.00	622.98	19,935.36
8.2.7.	Popravak zida od kamena	m3	30.00	1,138.72	34,161.60

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
8.2.8.	Popravak zida od betona	m3	49.00	1,534.18	75,174.82
8.2.9.	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	10.00	850.00	8,500.00
8.2.10.	Popravak gabionskih zidova	m3	11.00	858.36	9,441.96
8.2.11.	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	35.00	1,043.08	36,507.80
8.2.12.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	264.00	179.03	47,263.92
8.2.13.	Razni radovi na popravku dilatacije	kn	50,000.00	1.00	50,000.00
8.2.14.	Razni radovi na popravku objekata za zaštitu od buke	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.15.	Popravak manjih dijelova hidroizolacije tunelske obloge	m2	0.00	250.00	0.00
8.2.16.	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	236.00	94.17	22,224.12
8.2.17.	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	78.00	164.59	12,838.02
8.2.18.	Ličenje obloge tunela	m2	0.00	16.67	0.00
8.2.19.	Razni radovi na održavanju pokretnih mostova	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.20.	Otvaranje i zatvaranje pokretnih mostova	h	0.00	70.73	0.00
8.3.	**Dogradnja i zamjena elemenata objekata**				81,686.63
8.3.1.	Izrada zida od kamena	m3	11.00	1,452.15	15,973.65
8.3.2.	Izrada zida od betona	m3	11.00	1,653.90	18,192.90
8.3.3.	Izrada gabionskih zidova u zemljanom materijalu	m3	0.00	1,221.38	0.00
8.3.4.	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	0.00	950.92	0.00
8.3.5.	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	0.00	701.08	0.00
8.3.6.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	80.00	255.13	20,410.40
8.3.7.	Zamjena metalne ograde	kg	156.00	173.78	27,109.68
8.3.8.	Razni radovi na zamjeni dilatacije	kn	0.00	1.00	0.00
8.3.9.	Zamjena oštećenog tunelskog katadioptera	kom	0.00	161.71	0.00
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI 1 OPREMA NA CESTAMA 1 OBJEKTIMA: Obračun prema stvarnim troškovima**				**0.00**
9.1.	Pregled sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.2.	Održavanje sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.3.	Atestiranje sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.4.	Dogradnja sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.5.	Ostali troškovi vezani uz sustave i opremu	kn	0.00	1.00	0.00
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				**2,922,249.07**
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				118,963.30
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	70.00	449.51	31,465.70
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	84.00	142.65	11,982.60
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	2,186.00	30.10	65,798.60
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	0.00	54.51	0.00
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	90.00	107.96	9,716.40
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				1,772,317.00
10.2.1.	Pripravnost kapaciteta za zimsku službu	dan	100.00	17,723.17	1,772,317.00
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				831,643.37
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	100.00	1,946.15	194,615.00
10.3.2.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	277.00	210.02	58,175.54
10.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	405.00	476.68	193,055.40
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač)	h	200.00	217.45	43,490.00

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
10.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem)	h	175.00	488.36	85,463.00
10.3.6.	Snježna freza samohodna	h	116.00	667.64	77,446.24
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi (grejder, buldozer)	h	240.00	451.90	108,456.00
10.3.8.	Radna snaga	h	1,003.00	70.73	70,942.19
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.**				199,325.40
10.4.1.	Kalcijev klorid	t	0.00	3,981.70	0.00
10.4.2.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	1,065.00	187.16	199,325.40
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI 1 USLUGE: Obračun prema stvarnim troškovima**				**1,600,000.00**
11.1.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
11.2.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00
11.3.	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
11.4.	Prijevoz trajektom	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
11.5.	Zbrinjavanje otpada	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
11.6.	Održavanje kolnika metodom hladne reciklaže	kn	0.00	1.00	0.00
				UKUPNO:	**18,528,802.42**
				PDV (25%):	4,632,200.61
				SVEUKUPNO:	**23,161,003.03**

1.1.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE – PLAN ZA 2017. GODINU

Kroz radove izvanrednog održavanja izvode se radovi popravka već izgrađenih dionica županijskih i lokalnih cesta za koje nije potrebno ishoditi dozvole za izvođenje radova.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije za 2017. godinu nije planirala sredstva za aktivnosti izvanrednog održavanja.

1.3. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

U 2017. godini, kao i u budućim godinama, biti će potrebno nastaviti ulagati znatna sredstava u izradu projektne dokumentacije, geodetske elaborate, poduzimati napore u rješavanju i sređivanju imovinsko-pravne problematike i ishođenju građevinskih dozvola kako bi imali osiguranu tehničku i pravnu podlogu za daljnje radove na rekonstrukciji dionica županijskih i lokalnih cesta.

Sagledavajući financijske mogućnosti s obzirom na izvore prihoda, zakonske uvjete koji se moraju zadovoljiti kroz radove redovitog održavanja, stanje cestovne mreže kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije te prihode koje je moguće ostvariti po navedenim izvorima financiranja u 2017. godini, predlaže se izdvajanje sredstava za građenje županijskih i lokalnih cesta što obuhvaća projektiranje, izgradnju i modernizaciju županijskih i lokalnih cesta u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

Uz navedeno predlaže se i financiranje priprema građenja (rješavanje imovinsko – pravnih odnosa), izrada nove projektne dokumentacije i izrada geodetskih elaborata u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn.

Planirane dionice za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini su slijedeće:

red. br.	broj i naziv ceste	nadiv dionice / objekta	vrsta planiranog zahvata	duljina (km)	ukupna planirana vrijednost radova PLAN za 2017.
1.	Ž6008	N.P. Paklenica – D8	obnova kolnika	0,80	700.000,00
			U K U P N O:	**0,80**	**400.000,00**

Predloženim planom održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije u 2017. godini raspoređena su financijska sredstva na način da se osigura:

- redovito održavanje u opsegu koji će osigurati ispunjenje obveza propisanih zakonom i pravilnikom,
- nastavak obnove ugroženih dionica cesta kroz radove izvanrednog održavanja, s ciljem da se popravi trenutno stanje postojeće izgrađene mreže županijskih i lokalnih cesta,
- nastavak pripreme tehničke dokumentacije za nove dionice i rješavanje imovinsko-pravne problematika,
- priprema projekata za ishođenje dokumentacije u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava od određenog EU fonda iz kojega će se tražiti sufinanciranje projekata.

KLASA: 340-03/16-01/2105
UR. BROJ: 2198-1-86-01-16-1
Zadar, studeni 2016. god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Lončar

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 340-3/16-01/2107
urbroj: 2198-1-86-01-16- 4
Zadar, 8.studenog 2016.godine

Temeljem članka 23.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije,Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na svojoj 31.sjednici održanoj dana 8.studenog 2016.godine donijelo je slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se prijedlog Plana održavanja,građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2017.godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Željko Lončar